MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – CÂMPUS MUZAMBINHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2015
ANEXO II – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

FIRMA:
ENDEREÇO:
CIDADE: CEP:
TELEFONE/FAX: E-MAIL:
CNPJ:
INSC.ESTADUAL:
CONTA BANCÁRIA: AGÊNCIA: BANCO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIA, CONSISTE NA ADAPTAÇÃO DA MESMA ATRAVÉS DE ASSENTAMENTO DE BLOQUETES, IMPLEMENTAÇÃO DE SARJETAS E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM TRECHOS DE VIA INTERNA DO IFSULDEMINAS (MUZ), ASSIM COMO EM ÁREA DE ESTACIONAMENTO, TUDO EM OBEDIÊNCIA AO PROJETO BÁSICO.							**DATA:**
							BDI:
LOCAL: INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS CAMPUS MUZAMBINHO.							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.	UNIDADE.	QUANTIDADE.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	COEFICIENTE BDI	CUSTO TOTAL DO SERVIÇO.
A01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6				

A02	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M2	20				
A03	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	mes	6				
A04	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS ACOMPANHAMENTO , GREIDE E PLANTA DE LOCAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO	M2	14046,94				
A05	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	80,00				
A06	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	150,00				
A07	CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	chp	48,00				
A08	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	60,00				
A09	CHP - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 - 15 T	chp	250,00				

A10	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	32,00				
A11	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA INCLUSO COMPACTAÇÃO E REJUNTAMENTO COM AREIA.	m2	11.729,86				
A12	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	2.100,69				
A13	CASCALHO DE CAVA	m3	600,00				
A14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃOEM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, DESEMPENO E ACABAMENTO FINAL.	m2	1.933,89				
A15	LASTRO DE BRITA PARA PASSEIO ESPESSURA 3CM	M3	218,68				
A16	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40CM, VERMELHO/AMARELO MODELO COMERCIAL QUALIDADE EXTRA	M2	383,19				
A17	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO -PREMOLDADO INCLUSI VE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	300,00				
A18	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	m	100,00				

A19	CAIXA ALVENARIA 80 X 80 X 140 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO E GRADE DE FERRO LISO NA ENTRADA 1/2"	und	44,80				
A20	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade/ idoso tipo pedestal	und	16,00				
A21	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	und	16,00				
PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA							R$

a) Ser apresentada, preferencialmente digitada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricadas todas as páginas e assinada a última página, constando, ainda, Razão Social, Endereço, Telefone, CNPJ/MF, Banco, agência e número de conta-corrente para fins de pagamento.

b) Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

c) Apresentar, através do preenchimento da Planilha de Formação de Preços, o preço global da proposta, informando os preços unitários e totais para cada item, expresso com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, levando-se em consideração todas as Especificações contidas nos mesmos.

d) Conter prazo de execução do objeto deste Pregão não superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato.

e) A inobservância de qualquer das condições, implicará na desclassificação da proposta, podendo, contudo, a Comissão encarregada do julgamento, no interesse da Administração, relevar omissões puramente formais que não resultem em modificação da proposta.

Local e data

_____

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Observação: emitir em papel timbrado que identifique a licitante.